

1.029	03-0000	Esošā jumta nožogojuma demontāža h=0,5m	m	147,73															
1.030	03-0000	Esošā jumta mīkstā seguma demontāža asīs 1-4	m ²	28,60															
1.031	03-0000	Esošo koka logu ar palodzēm demontāža dzīvokļos un pagrabā	m ²	56,64															
1.032	03-0000	Esošo koka vitrīnu ar palodzēm demontāža lodžijās	m ²	70,37															
1.033	03-0000	Esošo PVC vitrīnu ar palodzēm demontāža lodžijās	m ²	31,60															
1.034	03-0000	Dalēja esošo PVC logu ar palodzēm demontāža	m ²	55,83															
1.035	03-0000	Ailu paplašināšana kāpņu telpas logiem asīs 4-7 (logus paredzēts pārcelt uz sāniem, ievērtējot projektētās fasādes konstrukcijas biezumu 4 gb)	m ³	0,20															
1.036	03-0000	Esošo koka starpsienu demontāža lodžijās	m ²	26,81															
1.037	03-0000	Ventilācijas ailu 500*280mm izkalšana, izzāģēšana (esošs silikātkieģeļu aizmūrējums)	gb	16,00															
1.038	03-0000	Būvgružu izvākšana no bēniņiem esošā siltumizolācijas slāņa (keramzīts+minerālvate 70mm) sakārtošana un izlīdzināšana	m ²	508,98															
1.039	03-0000	Esošo lietus ūdens tekņu un noteku demontāža asīs 4-7	m	80,00															
1.040	03-0000	Pagraba koplietošanas telpu attīrīšana no būvgružiem u.c.	m ²	212,53															
1.041	03-0000	Esošā karoga turētāja, mājas numura plāksnītes, termosensora, u.c. pagaidu demontāža	obj.	1,00															
1.042	03-0000	Ventilācijas kanālu tīrīšana	kpl.	15,00															
1.043	03-0000	Esošo vītenaugu un krūmu novākšana	obj.	1,00															
1.044	03-0000	Būvgružu savākšana (nešķīrotie būvgruži)	m ³	33,00															
1.045	03-0000	Būvgružu utilizācija atkritumu poligonā	t	47,20															
					Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis ___%														

Sastādīja U.Daugulis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja J.Moris
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

2.010	21-0000	Cokola krāsošana ar cokola krāsu 2-3 reizes (tonēta akrila dispersijas cokola krāsa, tonis-skat. AR daļu, palīgmateriāli)	m ²	136,10												
2.011	21-0000	Gaismas aku attīrīšana un remonts (mūrjava, veidņi, betons C25/30, palīgmateriāli)	kpl.	10,00												
2.012	21-0000	Smilts pamatne gaismas aku grīdai 100mm, izmantojot roku darbu, blīvējot pa kārtām (vidēji rupja smilts, filtr. koef. >1/mdnn.)	m ³	0,80												
2.013	21-0000	Betona grīdu betonēšana gaismas akās h=50mm (betons c20/25; betonēšanas palīgmateriāli)	m ²	8,00												
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis __. __%																

Sastādīja U.Daugulis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja J.Moris
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Lokālā tāme Nr. _____

Vispārceltnieciskie pagrabs

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana, fasādes vienkāršotā atjaunošana

Objekta adrese: Priežu iela 13, Madona, Madonas novads

Pasūtījuma Nr. 11/2019/18

Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR _____

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)
PAGRABA GRIESTI														
3.001	10-0000	Griestu balsinājuma notīrīšana	m ²	610,40										
3.002	10-0000	Griestu gruntēšana (dziļumgrunts; palīgmateriāli)	m ²	610,40										
3.003	10-0000	Griestu siltināšana ar akmens vates lamellām b=100mm (gruntētas akmens vates lamellas Paroc CGL 20cy 100mm, λD≤0,037 (W/mK) vai ekvivalents, līmjava ; palīgmateriāli)	m ²	610,40										
3.004	10-0000	Esošo koka dēļu pagrabasienu nozāģēšana un jaunu stiprinājumu izveide (skūves, metāla leķņi, palīgmateriāli)	kpl.	39,00										
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis ___%														

Sastādīja U.Daugulis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja J.Moris

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Lokālā tāme Nr. _____

Bēniņi, vispārceltnieciskie darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana, fasādes vienkāršotā atjaunošana

Objekta adrese: Priežu iela 13, Madona, Madonas novads

Pasūtījuma Nr. 11/2019/18

Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR _____

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)
BĒNIŅI														
Trešā stāva pārseguma siltināšana														
4.001	13-0000	Beramā akmensvates 300mm ieklāšana (Beramās akmensvates iestrādes biezums 300mm pēc materiāla sēšanās, (sēšanās koeficients ~5%), iestrādes blīvums: ≥33 kg/m3, λD<0,041 W/mK, palīgmateriāli)	m ²	508,98										
4.002	13-0000	Vēja barjeras ieklāšana (pretvēja audums (kā piem. PAROC XMV 060, vai ekvivalents); palīgmateriāli)	m ²	508,98										
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis __. __%														

Sastādīja U.Daugulis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja J.Moris

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Lokālā tāme Nr. _____

Jumts Vispārceltnieciskie darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana, fasādes vienkāršotā atjaunošana

Objekta adrese: Priežu iela 13, Madona, Madonas novads

Pasūtījuma Nr. 11/2019/18

Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR _____

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādījumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādījumi (EUR)	Mehānismi (EUR)
IEEJU JUMTIŅI asīs 1-4														
5.001	13-0000	Lāseņu montāža (krāsota skārda lāseņa elements;dībeļskrūves, palīgmateriāli)	m	9,75										
5.002	13-0000	Perimetra elementu montāža (krāsota skārda perimetra elements;dībeļskrūves, palīgmateriāli)	m	19,83										
5.003	13-0000	Uzkausējamā jumta ieklāšana 1 kārtā, virsmas gruntēšana (uzkausējamais virsklājs; bituma mastika; propāna gāze; montāžas palīgmateriāli)	m ²	18,00										
5.004	13-0000	Uzkausējamā jumta ieklāšana 1 kārtā virs lāseņa, virsmas gruntēšana (uzkausējamais virsklājs; bituma mastika; propāna gāze; montāžas palīgmateriāli)	m ²	6,00										
5.005	13-0000	Putuplasta siltumizolācijas josla 150mm (putuplasta siltumizolācijas plāksnes XPS (eksturdētais putu polistirols),150mm, λD≤0,034 (W/mK), EPS 150(k/Pa),Iīmjava, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu); palīgmateriāli)	m ²	2,00										
5.006	13-0000	Jumtiņu griestu gruntēšana (gruntskrāsa, palīgmateriāli)	m ²	16,38										
5.007	13-0000	Krāsošanai paredzēto griestu špaktelēšana, slīpēšana, (špaktelmasa ārdarbiem, smilšpapīrs; palīgmateriāli)	m ²	16,38										
5.008	13-0000	Griestu krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona sveķu krāsa, tonis pēc krāsu pases, skat. AR daļu; palīgmateriāli)	m ²	16,38										
IEEJAS JUMTIŅŠ asīs 4-7														
5.009	13-0000	Lāseņu montāža (krāsota skārda lāseņa elements;dībeļskrūves, palīgmateriāli)	m	4,42										
5.010	13-0000	Perimetra elementu montāža (krāsota skārda perimetra elements;dībeļskrūves, palīgmateriāli)	m	4,42										
5.011	13-0000	Uzkausējamā jumta ieklāšana 2 kārtās, virsmas gruntēšana (uzkausējamais virsklājs; uzkausējamais apakšklājs; bituma mastika; propāna gāze; montāžas palīgmateriāli)	m ²	6,27										
5.012	13-0000	Putuplasta siltumizolācijas josla 150mm (putuplasta siltumizolācijas plāksnes XPS (eksturdētais putu polistirols),150mm, λD≤0,034 (W/mK), EPS 150(k/Pa),Iīmjava, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu); palīgmateriāli)	m ²	1,10										
5.013	13-0000	Jumtiņu griestu gruntēšana (gruntskrāsa, palīgmateriāli)	m ²	5,04										
5.014	13-0000	Krāsošanai paredzēto griestu špaktelēšana, slīpēšana, (špaktelmasa ārdarbiem, smilšpapīrs; palīgmateriāli)	m ²	5,04										
5.015	13-0000	Griestu krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona sveķu krāsa, tonis pēc krāsu pases, skat. AR daļu; palīgmateriāli)	m ²	5,04										
ĒKAS JUMTS asīs 1-4														

5.054	13-0000	Lietus ūdens tekņu 125mm montāža no iepriekš izgatavotiem krāsota skārda elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprinājuma elementus (horizontālā tekne Ø125mm=34,93m; konektori ar grūžu sietu 125/900=6gab; teknes gals-12gab; teknes āķis-46gab; hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli)	m	34,93															
5.055	13-0000	Lietus ūdens noteku 90mm montāža no iepriekš izgatavotiem krāsota skārda elementiem ieskaitot veidgabalus un stiprinājuma elementus (vertikālās notekcaurules Ø90mm=50,65m; līkumi Ø90mm-12gab; caurules stiprinājums fasādei -52gab; izplūdes līkums 90mm=6gb.; hermētiķi, kniedes, palīgmateriāli)	m	50,65															
5.056	13-0000	Autoceltnis	obj.	1															
5.057	13-0000	Pacēlājs	obj.	1															
JUMTI VIRS LODŽIJĀM asīs 1-4																			
5.058	13-0000	Jumta vismas attīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu	m²	57,70															
5.059	13-0000	Koka siju montāža 75x80mm (imprignētas koka sijas 75x80mm, l-1200mm, metāla leņķi, dībeļskrūves, palīgmateriāli)	m3	0,62															
5.060	13-0000	Koka latu montāža 50x200mm (imprignētas koka latas 50x200mm, metāla leņķi, dībeļskrūves, palīgmateriāli)	m3	0,24															
5.061	13-0000	Siltumizolācijas apakšslāņa ieklāšana 80mm (cieta akmens vate 80mm, λD≤0,036 W/mK, spiedes izturība 30 kPa; stiprinājumi, palīgmateriāli)	m²	72,36															
5.062	13-0000	Siltumizolācijas virsslāņa ieklāšana 20mm (cieta akmens vate 20mm, λD≤0,038 W/mK, spiedes izturība 80 kPa; stiprinājumi, palīgmateriāli)	m²	72,36															
5.063	13-0000	Putuplasta siltumizolācijas josla 150mm (putuplasta siltumizolācijas plāksnes XPS (eksturdētais putu polistirols),150mm, λD≤0,034 (W/mK), EPS 150(k/Pa),līmjava, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu); palīgmateriāli)	m²	24,51															
5.064	13-0000	Uzkausējamā jumta ieklāšana 2 kārtās, virsmas gruntēšana (uzkausējama virsklājs; uzkausējama apakšklājs; bituma mastika; propāna gāze; montāžas palīgmateriāli)	m²	99,70															
5.065	13-0000	Lāseņu montāža (krāsota skārda lāseņa elements;dībeļskrūves, palīgmateriāli)	m	54,54															
5.066	13-0000	Perimetra elementu montāža (krāsota skārda perimetra elements;dībeļskrūves, palīgmateriāli)	m	54,54															
5.067	13-0000	Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem (ēvelēti ārējās apdares dēļi 20mm, stiprinājumu komplekts)	m²	14,70															
5.068	13-0000	Jumta pārkares apšuvuma dēļu gruntēšana un krāsošana (atmosfērnoturīga gruntskrāsa un krāsa koka virsmām-tonēta, palīgmateriāli)	m²	14,70															
5.069	13-0000	Autoceltnis	obj.	1															
5.070	13-0000	Pacēlājs	obj.	1															
DROŠĪBAS BARJERA																			
5.071	13-0000	Cilvēku drošības barjeras montāža h=60cm (rūpnieciski ražota krāsota metāla konstrukcija, skat. AR daļu); elektrodi, ķīļenkuri M10; statņa stiprinājums L60*60*6 L=230mm; apaļtērauda marga d=16mm, kvadrāta caurules30*30*3mm stāņi un margas; ruberoīda starplika zem stāņu stiprinājumiem; palīgmateriāli)	t.m.	147,73															
Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis __. __%																			

Sastādīja U.Daugulis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja J.Moris
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

6.080	12-0000	Ailu špaktelēšana, slīpēšana (universālā špaktelmasa, šuvju špaktelmasa, sietlenta, papīra lenta, smilšpapīrs; palīgmateriāli)	m ²	78,61															
6.081	12-0000	Ailu gruntēšana un krāsošana ar ūdens bāzes krāsu (viegli kopjama, tonēta ūdens dispersijas akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; palīgmateriāli)	m ²	78,61															
Logi asīs 4-7 (ailu apdare 250-600mm platumā)																			
6.082	12-0000	Ailu sānmalu gruntēšana, apmešana ar cementa bāzes apmetumu (zemapmetuma grunts minerālām virsmām iekšdarbiem un ārdarbiem, cementa bāzes apmetums, stiklašķiedras armējošais siets cementa bāzes apmetumiem, stūra profili, palīgmateriāli)	m ²	28,92															
6.083	12-0000	Ailu špaktelēšana, slīpēšana (universālā špaktelmasa, šuvju špaktelmasa, sietlenta, papīra lenta, smilšpapīrs; palīgmateriāli)	m ²	28,92															
6.084	12-0000	Ailu gruntēšana un krāsošana ar ūdens bāzes krāsu (viegli kopjama, tonēta ūdens dispersijas akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; palīgmateriāli)	m ²	28,92															
Kāpņu telpas logi asīs 4-7 (ailu apdare 340mm platumā)																			
6.085	12-0000	Ailu sānu aizmūrēšana ar vieglbetona blokiem b=300mm (vieglbetona bloki 300mm, līmjava, palīgmateriāli)	m ³	0,20															
6.086	12-0000	Ailu sānmalu gruntēšana, apmešana ar cementa bāzes apmetumu (zemapmetuma grunts minerālām virsmām iekšdarbiem un ārdarbiem, cementa bāzes apmetums, stiklašķiedras armējošais siets cementa bāzes apmetumiem, stūra profili, palīgmateriāli)	m ²	3,80															
6.087	12-0000	Ailu špaktelēšana, slīpēšana (universālā špaktelmasa, šuvju špaktelmasa, sietlenta, papīra lenta, smilšpapīrs; palīgmateriāli)	m ²	3,80															
6.088	12-0000	Ailu gruntēšana un krāsošana ar ūdens bāzes krāsu (viegli kopjama, tonēta ūdens dispersijas akrilāta krāsa, ūdens bāzes gruntskrāsa; palīgmateriāli)	m ²	3,80															
Logu ailu ārējā apdare																			
Lodžiju vitrīnu un logu ailes (siltumizolācija 30mm+dekoratīvais apmetums)																			
6.089	12-0000	Logu un lodžiju vitrīnu ailu sānmalu siltināšana ar akmens vates loksniem 30mm. (cietās akmens vates fasāžu siltumizolācijas plāksnes t=30mm, λD<0,033 W/mK; stiprinājumi; palīgmateriāli)	m ²	29,07															
6.090	12-0000	Armējošā stiklašķiedras sieta iestrāde līmjavā (stūra šina stiklašķiedras sietu fasādēm, stūra šina ar lāseni un armējošo stiklašķiedras sietu fasādēm; savienojošais profils ar logu un apmetumu, līmjava, palīgmateriāli)	m ²	29,07															
6.091	12-0000	Ailu gruntēšana (gruntskrāsa, palīgmateriāli)	m ²	29,07															
6.092	12-0000	Dekoratīvā apmetuma uzklāšana (dekoratīvais apmetums, palīgmateriāli)	m ²	29,07															
6.093	12-0000	Ailu gruntēšana pirms krāsošanas (gruntskrāsa minerālām fasāžu virsmām pirms silikona sveķu krāsas)	m ²	29,07															
6.094	12-0000	Ailu krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona sveķu krāsa, tonis pēc krāsu pases, skat. AR daļu; palīgmateriāli)	m ²	29,07															
Lodžiju vitrīnu un logu ailes (siltumizolācija 30mm+alumīnija nesošais karkass+šķiedrcementa loksnes)																			
6.095	12-0000	Logu un lodžiju vitrīnu ailu sānmalu siltināšana ar akmens vates loksniem 30mm. (cietās akmens vates fasāžu siltumizolācijas plāksnes t=30mm, λD<0,033 W/mK; stiprinājumi; palīgmateriāli)	m ²	74,80															
6.096	12-0000	Nesošā alumīnija konstrukcijas karkasa montāža skat. AR daļu (alumīnija profili, alumīnija konsoles, EPDM starpliņa, ner. tērauda skrūves un dībeļi; palīgmateriāli)	m ²	74,80															
6.097	12-0000	Šķiedrcementa lokšņu montāža (masā tonētas šķiedrcementa loksnes Cembrit Patina 8mm vai ekvivalents, ner. Tērauda kniednes, ner. Tērauda skrūves, EPDM starpliņa, hermētiķi, palīgmateriāli)	m ²	74,80															
Logu ailes kas vērsti uz lodžijām asīs 1-7 (siltumizolācija 30mm+dekoratīvais apmetums, apdares platums 230mm)																			

6.099	12-0000	Armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjāvā (stūra šina stiklšķiedras sieta fasādēm, stūra šina ar lāseni un armējošo stiklšķiedras sieta fasādēm; savienojošais profils ar logu un apmetumu, līmjava, palīgmateriāli)	m ²	81,09															
6.100	12-0000	Ailu gruntēšana (gruntskrāsa, palīgmateriāli)	m ²	81,09															
6.101	12-0000	Dekoratīvā apmetuma uzklāšana (dekoratīvais apmetums, palīgmateriāli)	m ²	81,09															
6.102	12-0000	Ailu gruntēšana pirms krāsošanas (gruntskrāsa minerālām fasāžu virsmām pirms silikona sveķu krāsas)	m ²	81,09															
6.103	12-0000	Ailu krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona sveķu krāsa, tonis pēc krāsu pases, skat. AR daļu; palīgmateriāli)	m ²	81,09															
		Pagraba logu ailes (siltumizolācija 30mm+dekoratīvais apmetums)																	
6.104	12-0000	Ailu sānmalu siltināšana ar putupolistirola siltumizolācijas plāksnēm 30mm (putupolistirola siltumizolācija 30mm, λD≤0,035 (W/mK), EPS 150(k/Pa), PU līme ; palīgmateriāli)	m ²	2,06															
6.105	12-0000	Dubulta armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjāvā (armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 165g/m ² ; līmjava)	m ²	2,06															
6.106	12-0000	Ailu špaktelēšana (līmjava)	m ²	2,06															
6.107	12-0000	Ailu gruntēšana (gruntskrāsa)	m ²	2,06															
6.108	12-0000	Ailu krāsošana ar cokola krāsu 2-3 reizes (tonēta akrila dispersijas cokola krāsa, tonis-skat. AR daļu, palīgmateriāli)	m ²	2,06															
		Trešā stāva pārseguma paneļu (jumta pārkare) apdare asīs 4-7 (siltumizolācija 30mm+dekoratīvais apmetums)																	
6.109	12-0000	Siltināšana ar akmens vates loksnēm 30mm. (cietās akmens vates fasāžu siltumizolācijas plāksnes t=30mm, λD<0,033 W/mK; stiprinājumi; palīgmateriāli)	m ²	12,17															
6.110	12-0000	Armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjāvā (stiklašķiedras siets fasādēm, stūra šina stiklšķiedras, stūra šina ar lāseni un armējošo stiklšķiedras sieta fasādēm; savienojošais profils ar logu un apmetumu, līmjava, palīgmateriāli)	m ²	12,17															
6.111	12-0000	Gruntēšana (gruntskrāsa, palīgmateriāli)	m ²	12,17															
6.112	12-0000	Dekoratīvā apmetuma uzklāšana (dekoratīvais apmetums, palīgmateriāli)	m ²	12,17															
6.113	12-0000	Gruntēšana pirms krāsošanas (gruntskrāsa minerālām fasāžu virsmām pirms silikona sveķu krāsas)	m ²	12,17															
6.114	12-0000	Krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona sveķu krāsa, tonis pēc krāsu pases, skat. AR daļu; palīgmateriāli)	m ²	12,17															
		Trešā stāva pārseguma paneļu (jumta pārkare) apdare asīs 4-7 (dekoratīvais apmetums)																	
6.115	12-0000	Armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjāvā (stiklašķiedras siets fasādēm, līmjava, palīgmateriāli)	m ²	4,98															
6.116	12-0000	Gruntēšana (gruntskrāsa, palīgmateriāli)	m ²	4,98															
6.117	12-0000	Dekoratīvā apmetuma uzklāšana (dekoratīvais apmetums, palīgmateriāli)	m ²	4,98															
6.118	12-0000	Gruntēšana pirms krāsošanas (gruntskrāsa minerālām fasāžu virsmām pirms silikona sveķu krāsas)	m ²	4,98															
6.119	12-0000	Krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona sveķu krāsa, tonis pēc krāsu pases, skat. AR daļu; palīgmateriāli)	m ²	4,98															
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis ___%.																			

Sastādīja U.Daugulis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja J.Moris
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

7.033	21-0040	Lodžiju ekrānu apšūšana ar spundētiem apdares dēļiem (ēvelēti, spundēti ārējās apdares dēļi 15mm; stiprinājumu komplekts)	m ²	180,00																
7.034	21-0041	Apšuvuma dēļu gruntēšana un krāsošana (atmosfēroturīga gruntskrāsa un krāsa koka virsmām-tonēta, palīgmateriāli)	m ²	180,00																
Griesti																				
7.035	21-0043	Griestu balsinājuma notīrīšana	m ²	186,57																
7.036	21-0044	Griestu gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli)	m ²	186,57																
7.037	21-0045	Armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā (armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 165g/m ² ; līmjava)	m ²	186,57																
7.038	21-0046	Griestu gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli)	m ²	186,57																
7.039	21-0047	Dekoratīvā apmetuma uzklāšana (dekoratīvais apmetums, palīgmateriāli)	m ²	186,57																
7.040	21-0048	Griestu gruntēšana pirms krāsošanas (gruntskrāsa minerālām fasāžu virsmām pirms silikona sveķu krāsas)	m ²	186,57																
7.041	21-0049	Griestu krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona sveķu krāsa, tonis pēc fasāžu krāsu pases, skat. AR daļu; palīgmateriāli)	m ²	186,57																
Grīdas																				
7.042	21-0051	Esošā izlīdzinošā slāņa nokalšana, pamatnes gruntēšana (gruntskrāsa ārdarbiem un minerālām virsmām, palīgmateriāli)	m ²	204,52																
7.043	21-0052	Grīdu izlīdzināšana ar cementa javu h=30mm (cimenta java, palīgmateriāli)	m ²	204,52																
7.044	21-0053	Grīdu flīzēšana, ieskaitot šuvju aizdari (akmens masas grīdas flīzes 300*300mm, elastīga flīžu līme; elastīga šuvju mastika; palīgmateriāli)	m ²	204,52																
7.045	21-0054	Grīdlīstu montāža (krāsota koka grīdlīste h=80x20mm, stiprinājumi, palīgmateriāli)	m	429,30																
Siltināšana 100mm un 150mm																				
7.046	21-0056	Sienu gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli)	m ²	353,10																
7.047	21-0057	Sienu siltināšana ar minerālvates siltumizolācijas plāksnēm 150mm atbilstoši ETAG 004 prasībām, ieskaitot visus fasāžu siltināšanas sistēmas profilus (cietās fasādes siltumizolācijas plāksnes b=150mm λD≤0,036 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm ~ 6gab/m ² ; sistēmas profili un stūri atbilstoši ETAG 004 prasībām, līmjava, palīgmateriāli)	m ²	46,10																
7.048	21-0058	Sienu siltināšana ar minerālvates siltumizolācijas plāksnēm 100mm atbilstoši ETAG 004 prasībām, ieskaitot visus fasāžu siltināšanas sistēmas profilus (cietās fasādes siltumizolācijas plāksnes b=100mm λD≤0,036 W/mK ; dībeļnaglas siltumizolācijas plāksnēm ~ 6gab/m ² ; sistēmas profili un stūri atbilstoši ETAG 004 prasībām, līmjava, palīgmateriāli)	m ²	307,00																
7.049	21-0059	Armējošā stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā b=6mm (armējošais stiklšķiedras siets fasādēm 160g/m ² ; līmjava)	m ²	353,10																
7.050	21-0060	Sienu gruntēšana (gruntskrāsa minerālām virsmām ārdarbiem, palīgmateriāli)	m ²	353,10																
7.051	21-0061	Dekoratīvā apmetuma uzklāšana (dekoratīvais apmetums, palīgmateriāli)	m ²	353,10																
7.052	21-0062	Sienu gruntēšana pirms krāsošanas (gruntskrāsa minerālām fasāžu virsmām pirms silikona sveķu krāsas)	m ²	353,10																
7.053	21-0063	Sienu krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona sveķu krāsa, tonis pēc fasāžu krāsu pases, skat. AR daļu; palīgmateriāli)	m ²	353,10																
Lodžiju starpsienas																				

7.054	21-0065	Starpsienu tērauda karkasa izbūve, siltināšana 50mm (akmens vate 50mm λD<0,038 W/mK, tērauda karkass CW/UW 50mm, amortizācijas lenta, kniedes, skrūves, dībeļi, blīvēšanas mastika, palīgmateriāli)	m ²	26,81											
7.055	21-0066	Šķiedru cementa plākšņu montāža (šķiedru cementa plāksnes 8mm masā tonētas, ner. tērauda skrūves plākšņu stiprināšanai, palīgmateriāli)	m ²	53,62											
IEEJU PILASTRI															
7.056	21-0068	Ieejas pilastru gruntēšana pirms krāsošanas (gruntskrāsa minerālām fasāžu virsmām pirms silikona sveķu krāsas)	m ²	27,49											
7.057	21-0069	Ieejas pilastru krāsošana ar silikona sveķu krāsu 2-3 reizes (tonēta silikona sveķu krāsa, tonis pēc fasāžu krāsu pases, skat. AR daļu; palīgmateriāli)	m ²	27,49											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis ___%.															

Sastādīja U.Daugulis
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja J.Moris
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

Lokālā tāme Nr. _____

Labiekārtošana

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas _____

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana, fasādes vienkāršotā atjaunošana

Objekta adrese: Priežu iela 13, Madona, Madonas novads

Pasūtītāja Nr. 11/2019/18

Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR _____

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)
LABIEKĀRTOŠANA														
8.001	03-0000	Zaļās zonas atjaunošana ap ēku, izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm) apsētu ar zālāja sēklām ieskaitot veltņošanu	m ²	430,00										
Ēkas apmales izbūve														
8.002	03-0000	Smilts slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=120cm	m ³	14,65										
8.003	03-0000	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N II pamata slāņa izbūve h=12 cm	m ²	122,10										
8.004	03-0000	Izlīdzinošais slānis no šķembu izsijām 2/8, hvid=3cm	m ²	122,10										
8.005	03-0000	Betona bruģakmens 100*200mm h= 60mm, pelēks,	m ²	122,10										
8.006	03-0000	Cementbetona apmaļu 100x20x8 izbūve uz betona C12/15 un šķembu pamata h=15cm	m	204,88										
8.007	03-0000	Cementbetona tekņu 1000*250*100 iebūve bruģakmens segumā	m	20,14										
Lieveņu remonts														
8.008	03-0000	Vismas attīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu	m ²	21,94										
8.009	03-0000	Korodējošā stieģrojuma attīrīšana no korozijas	m ²	21,94										
8.010	03-0000	Stieģrojuma apstrāde ar minerālo pretkorozijas pārklājumu (minerāls pretkorozijas pārklājums, palīgmateriāli)	m ²	21,94										
8.011	03-0000	Lieveņu remonts - apmešana 10-30mm ar polimērcementa bāzes remontjavu (Sika Monotop 412N vai ekvivalents, palīgmateriāli)	m ²	21,94										
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis ___%.														

Sastādīja U.Daugulis

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja J.Noris

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 1-00388

9.092	17-0000	Gaisa vadu apšuvums ar akmens vates plāksnēm b=30mm, siltumvadītspēja $\lambda \leq 0,036W/mK$, ekspl.temp.līdz +120oC	m2	20,00															
9.093	17-0000	Gaisa vadu apšuvums ar Kingspan Kooltherm K5 (SPU) plāksne $\lambda \leq 0,022W/mK$, b-70 vai ekvivalents	m2	44,00															
9.094	17-0000	Jumta izvada kārbas 800x220 no fasādes plāksnes EQUITONE TE10 vai ekvivalents uz impregnēta koka latu 50x50 karkasa izgatavošana un uzstādīšana	kpl.	6,00															
9.095	17-0000	Jumtiņa 860x280 no fasādes plāksnes EQUITONE TE 10 vai ekvivalents izgatavošana un uzstādīšana	kpl.	6,00															
9.096	17-0000	Jumta izvada kārbas 790x250 no fasādes plāksnes EQUITONE TE10 vai ekvivalents uz impregnēta koka latu 50x50 karkasa izgatavošana un uzstādīšana	kpl.	2,00															
9.097	17-0000	Jumtiņa 850x310 no fasādes plāksnes EQUITONE TE 10 vai ekvivalents izgatavošana un uzstādīšana	kpl.	2,00															
9.098	17-0000	Jumta izvada kārbas 1730x200 no fasādes plāksnes EQUITONE TE10 vai ekvivalents uz impregnēta koka latu 50x50 karkasa izgatavošana un uzstādīšana	kpl.	2,00															
9.099	17-0000	Jumtiņa 1790x260 no fasādes plāksnes EQUITONE TE 10 vai ekvivalents izgatavošana un uzstādīšana	kpl.	2,00															
9.100	17-0000	Jumta izvada kārbas 900x220 no fasādes plāksnes EQUITONE TE10 vai ekvivalents uz impregnēta koka latu 50x50 karkasa izgatavošana un uzstādīšana	kpl.	1,00															
9.101	17-0000	Jumtiņa 960x280 no fasādes plāksnes EQUITONE TE 10 vai ekvivalents izgatavošana un uzstādīšana	kpl.	1,00															
9.102	17-0000	Ventilācijas cauruļvadu ar veidgabaliem siltumizolācijas uzstādīšana (ārpus vai neapkurināmas telpas)	m2	26,00															
9.103	17-0000	Siltumizolācija akmens vate b=30mm, siltumvadītspēja $\lambda \leq 0,036W/mK$, ekspl.temp.līdz +120oC vai analogs	m2	26,00															
9.104	17-0000	Veidgabalu siltumizolācija	kpl.	1,00															
9.105	17-0000	Stiprināšanas, blīvēšanas un montāžas palīgmateriāli	kpl.	1,00															
					Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis ___%														

Sastādīja J.Jirjens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja L.Mihņeviča
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 3-00676

Lokālā tāme Nr. [redacted]

Apkure

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana, fasādes vienkāršotā atjaunošana

Objekta adrese: Priežu iela 13, Madona, Madonas novads

Pasūtījuma Nr. 11/2019/18

Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK-A daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR [redacted]

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)
Demontāžas un sagatavošanās darbi														
10.001	17-0000	Esošo apkures sildķermeņu ar apsaisti demontāža un utilizācija	kpl.	121,00										
10.002	17-0000	Esošo caurumu pārsegumā pēc caurules demontāžas Ø līdz 30mm aizdarīšana ar cementa javu, virsmas sagatavošana apdarei	vieta	204,00										
10.003	17-0000	Esošos caurumus sienā pēc caurules demontāžas Ø līdz 30mm aizdarīšana ar cementa javu, virsmas sagatavošana apdarei	vieta	172,00										
10.004	17-0000	Pievadu demontāža visiem radiatoriem Ø 15-30 , to utilizācija	m	166,00										
10.005	17-0000	Vertikālo stāvvadu ar siltumizolāciju demontāža Ø līdz 30 , to utilizācija	m	38,00										
10.006	17-0000	Vertikālo stāvvadu demontāža Ø līdz 30 , to utilizācija	m	374,00										
10.007	17-0000	Esošo apkures cauruļvadu Ø līdz 80mm ar siltumizolāciju pagrabā demontāža un utilizācija	m	352,00										
10.008	17-0000	Caurumu ierīkošana starpstāvu pārseguma konstrukcijā, priekš jauniem stāvvadiem Ø līdz 30mm	gb	78,00										
10.009	17-0000	Sienas virsmas sagatavošana apdarei pēc sildķermeņu, cauruļvadu demontēšanas līdz 1m ² (špaktelēšana, gruntēšana, slīpēšana)	kpl.	121,00										
10.010	17-0000	Esošo stiprinājumu demontāža visai apkures sistēmai un utilizācija	kpl	1										
10.011	17-0000	Ūdens izlaišana no apkures sistēmas	kpl	1										
10.012	17-0000	Būvgružu šķirošana, aizvešana un utilizācija	m3	2,00										
Cauruļvadu uzstādīšana														

10.036	17-0000	Tērauda radiatora ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteinu pie parametriem 70/50/21oC 515W, darba spiediens 10 bar, tips 22, augstums 400mm, garums 600mm uzstādīšana	gb	26															
10.037	17-0000	Tērauda radiatora ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteinu pie parametriem 70/50/21oC 429W, darba spiediens 10 bar, tips 22, augstums 400mm, garums 500mm uzstādīšana	gb	13															
10.038	17-0000	Tērauda radiatora ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteinu pie parametriem 70/50/16oC 1091W, darba spiediens 10 bar, tips 22, augstums 500mm, garums 900mm uzstādīšana	gb	4															
10.039	17-0000	Atgaitas pieslēguma mezgla RLV 15 vai ekvivalenta uzstādīšana	gb	121															
10.040	17-0000	Radiatora termoregulātora AR 2000 ar termostātisko vārstu RA-N 15 vai ekvivalenta uzstādīšana	gb	121															
Siltummezglu uzstādīšana dzīvokļiem																			
10.041	17-0000	Lodveida vārsta DN15 uzstādīšana	gb	78															
10.042	17-0000	Siltuma patēriņa skaitītāja Js90-0,6-NI DN15, Qnom=0,6m3/h ar elektroniskā patēriņa uzskaites moduli RF, M-BUS, 4 0,6m3/h, DN15 uzstādīšana, palaišana	gb	39															
10.043	17-0000	Automātiskā balansēšanas vārsta ASV-P DN15 kvs 1.6 , ar 1,5m gara impulsa cauruli un EPP izolāciju, uzstādīšana, ieregulēšana	gb	39															
10.044	17-0000	Noslēgšanas vārstu ASV-I DN15 ar EPP izolāciju uzstādīšana vai ekvivalents	gb	39															
10.045	17-0000	Netīrumu filtru DN15 uzstādīšana	gb	39															
10.046	17-0000	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	kpl	39,0															
Esošais siltummezgls																			
10.047	17-0000	Projektējamās apkures sistēmas pieslēgums pie esošām siltumapgādes caurulēm aiz apkures siltummaiņa un regulēšanas mezgla	kpl.	2															
10.048	17-0000	Siltummezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana	kpl.	2															
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis ___.%																			

Sastādīja J.Jirjens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja L.Mihņeviča
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 3-00676

11.045	14-0000	Lodveida ventīļu DN 1 1/2" PN10 uzstādīšana	gb.	1,00														
11.046	14-0000	Lodveida ventīļu DN 2" PN10 uzstādīšana	gb.	1,00														
11.047	14-0000	Izlaides ventīļa DN 3/4" PN10 uzstādīšana	gb.	24,00														
11.048	14-0000	Karstā ūdens temperatūras regulēšanas vārsta MTCV 15 uzstādīšana	gb.	9,00														
11.049	14-0000	Pretvārsta DN 3/4" PN10 uzstādīšana	gb.	1,00														
11.050	14-0000	Pretvārsta DN 1" PN10 uzstādīšana	gb.	1,00														
11.051	14-0000	Aukstā ūdens skaitītāja DN15 ar radio moduli R160 precizitātes klase uzstādīšana	gb.	41,00														
11.052	14-0000	Karstā ūdens skaitītāja DN15 ar radio moduli R160 precizitātes klase uzstādīšana	gb.	41,00														
11.053	14-0000	Veidgabali un montāžas palīgmateriāli	kpl.	1,00														
Pārbaudes, izpilddokumentācija																		
11.054	14-0000	Veikt izbūvēto ūdensapgādes sistēmu hidraulisko pārbaudi (darba spiediens 5,5 BAR) pārbaudes spiediens ≥8.3BAR	obj.	1,00														
11.055	14-0000	Izpildokumentācijas izstrādāšana ieskaitot izpildshēmas	obj.	1,00														
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis ___%																		

Sastādīja J.Jirjens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja V.Siņicina-Kulka
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 3-00672

Lokālā tāme Nr. [redacted]

Iekšējā elektroapgāde

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Attiecināmās izmaksas

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana, fasādes vienkāršotā atjaunošana

Objekta adrese: Priežu iela 13, Madona, Madonas novads

Pasūtījuma Nr. 11/2019/18

Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR [redacted]

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādījumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādījumi (EUR)	Mehānismi (EUR)
Sagatavošanās un demontāžas darbi														
12.001	18-0000	Objekta mobilizācija	obj.	1										
12.002	18-0000	Esošās apgaismojuma elektroinstalācijas demontāža pagrabā	m.	450										
12.003	18-0000	Rievu 20x50 frēzēšana vadu, kabeļu montāžai apmetumā, mūra sienā	m	150										
12.004	18-0000	Esošo zemsprieguma un vājstrāvas kabeļu atvirzīšana no griestu konstrukcijas	m	250										
12.005	18-0000	Esošā apgaismojuma elektroinstalācijas demontāža ēkas fasādē	m	100										
12.006	18-0000	Būvgružu savākšana, utilizēšana	m3	1,2										
Elektrosadalnes														
12.007	18-0000	Esošo sadlņu pāršēmošana izbūvējamās instalācijas aizsardzības iekārtu uzstādīšanai	kpl.	4										
12.008	18-0000	Automātslēdža 1B10 montāža	gb.	18										
12.009	18-0000	Automātslēdža 1B16 montāža	gb.	10										
12.010	18-0000	DIN sliedes 12v montāža	gb.	8										
12.011	18-0000	"N" un "PE" kopnes montāža	gb.	8										
12.012	18-0000	Montāžas palīgmateriāli sadaļņu šēmošanai	kpl.	4										
Gaismekļi un to vadība														
12.013	18-0000	LED gaismekļa apaļš pie griestiem 12W IP 65 montāža	gb.	1										
12.014	18-0000	LED gaismekļa pie fasādes 12W IP65 ar krāsas sensoru (ieejas mezgli) montāža	gb.	4										
12.015	18-0000	LED gaismekļa pie fasādes 12W IP65 ar krāsas sensoru (ēkas numurs) montāža	gb.	1										
12.016	18-0000	LED gaismekļa pie sienas 12W IP65 montāža	gb.	55										
12.017	18-0000	Slēdža V/A 1p IP 44 montāža	gb.	52										
12.018	18-0000	Slēdža V/A 2p IP 44 montāža	gb.	3										
12.019	18-0000	Rozetes 2 vietīgas V/A IP 44 montāža	gb.	12										
12.020	18-0000	Montāžas palīgmateriāli	kpl.	1										
Kabeļi un vadi														

12.021	18-0000	Ekranēta ārtelpu kabeļa 2x2x0.8 montāža	m	80											
12.022	18-0000	Kabeļa NYM 3x2,5 montāža	m	100											
12.023	18-0000	Kabeļa NYM 3x1,5 montāža	m	505											
12.024	18-0000	Kabeļa NYM 2x1,5 montāža	m	60											
12.025	18-0000	Nozarkārbas IP65 montāža	gb.	20											
12.026	18-0000	PVC caurules + stiprinājumi D=20mm montāža	m	500											
12.027	18-0000	Vadu "piesaldēšana" montāžas rievā	m	150											
12.028	18-0000	Rievas 20x50 aizdare ar apmetuma javu, virsmas slīpēšana, špaktelēšana	m	150											
12.029	18-0000	Montāžas palīgmateriāli	kpl.	1											
Esošo kabeļu aizsardzība															
12.030	18-0000	Cinkota skārda aizsarplāksnes b=100mm montāža uz esošajiem kabeļiem	m	37											
12.031	18-0000	Esošā ārējā temperatūras devēja demontāža un atpakaļmontāža	gb.	2											
12.032	18-0000	Esošā satelīta šķivja demontāža un atpakaļmontāža	kpl.	4											
12.033	18-0000	Esošo gaisa kabeļtrošu aizsardzība būvniecības laikā	kpl.	2											
Izpilddokumentācija, pārbaudes															
12.034	18-0000	Izbūvētās elektroinstalācijas pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	kpl.	1											
12.035	18-0000	Izpildshēmu, u.c. izpilddokumentācijas izstrādāšana	kpl.	1											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis ___%.															

Sastādīja J.Jirjens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2020. gada 03. decembrī

Pārbaudīja D.Lamberts
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr 3-00915