

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1.	VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU	
1.1.	Objekts	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Brīvības ielā 3, Cesvainē, Madonas novadā, jumta seguma maiņa
1.2.	Objekta adrese	Brīvības iela 3, Cesvaine, Madonas novads
1.3.	Pasūtītājs	SIA „Madonas namsaimnieks” Reģistrācijas Nr. 47103000233 Juridiskā adrese: Augu iela 29, Madona, Madonas novads, LV-4801
2.	VISPĀRĪGIE DATI PAR BŪVPROJEKTU	
2.1.	Projektēšanas stadijas	Paskaidrojuma raksts
2.2.	Būvniecības veids	Jumta seguma maiņa
3.	IZSTRĀDES NOSACĪJUMI	
3.1.	Projektēšanas nosacījumi	Atbilstoši spēkā esošajiem LR saistošiem normatīvajiem aktiem, iekļaujot visas nepieciešamās projekta sadaļas
3.2.	Dokumentācija	Vispārīgā daļa: Skaidrojošais apraksts; Darbu organizācijas projekts; Arhitektūras daļa; Būvdarbu apjomi Lokālās tāmes veidne ar būvapjomiem elektroniskā formātā; Izmaksu aprēķini – kontroltāme.
3.3.	Projektētāja uzdevums un dokumentācijā iekļaujamo risinājumu un darbu uzskaitījums	<u>Apsekot objektu, ieskaitot jumta koka konstrukcijas un bēniņu lūkas.</u> <u>Dokumentācijā paredzēt:</u> 1. Pilnīga jumtam seguma nomaiņa uz bezazbesta šifera segumu; 2. Jumta horizontālo un vertikālo lietus ūdens noteku nomaiņu; 3. Jumta pārkares apšuvuma un vējdēļu izbūvi; 4. Jumta koka konstrukciju nepieciešamo daļu nostiprināšanu vai nomaiņu; 5. Spāru pagarināšanu; 6. Skursteņu pārmūrēšana (pēc atsevišķas apsekošanas); 7. Ķieģeļu karnīzes remontu (pēc nepieciešamības); 8. Sniega barjeras uzstādīšana ieejas pusē; 9. Ventilācijas logu nomaiņa mājas galos; 10. Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sagatavošanu (pieaicinot sertificētu skursteņslauķi); 11. Ja nepieciešams bēniņu lūkas remonts vai nomaiņa; 12. Ieejas jumtiņa remonts un seguma nomaiņa virs ārdurvīm;

3.4.	Dokumentācijas eksemplāru skaits	Atbilstoši līguma noteikumiem.
3.5.	Saskaņošana ar citām institūcijām un trešajām personām	Projektētājs veic dokumentācijas saskaņošanu ar citām institūcijām, ja šādi saskaņojumi ir vajadzīgi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Dokumentācijas saskaņošanas laiks ar citām institūcijām ir ietverts kopējā dokumentācijas izstrādes laikā.
3.6.	Projektēšanas ilgums	Dokumentācijas, kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un projektēšanas nosacījumu izpildes saņemšanai, 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Saskaņots: Daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas Brīvības ielā 3, Cesvainē, Madonas novadā

Kontaktpersona _____

(paraksts, atšifrējums, datums)