

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU		
1.1.	Objekts	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kalna ielā 41, Madonā, Madonas novadā, jumta seguma maiņa
1.2.	Objekta adrese	Kalna iela 41, Madona, Madonas novads
1.3.	Pasūtītājs	SIA „Madonas namsaimnieks” Reģistrācijas Nr. 47103000233 Juridiskā adrese: Augu iela 29, Madona, Madonas novads, LV-4801
2. VISPĀRĪGIE DATI PAR BŪVPROJEKTU		
2.1.	Projektēšanas stadijas	Paskaidrojuma raksts
2.2.	Būvniecības veids	Jumta seguma maiņa
3. IZSTRĀDES NOSACĪJUMI		
3.1.	Projektēšanas nosacījumi	Atbilstoši spēkā esošajiem LR saistošiem normatīvajiem aktiem, iekļaujot visas nepieciešamās projekta sadaļas
3.2.	Dokumentācija	Vispārīgā daļa: Skaidrojošais apraksts. Darbu organizācijas projekts. Arhitektūras daļa: Būvdarbu apjomi, Izmaksu aprēķini - tāme.
3.3.	Projektētāja uzdevums un dokumentācijā iekļaujamo risinājumu un darbu uzskaitījums	<u>Apsēkot objektu, ieskaitot jumta nesošās konstrukcijas un bēniņus:</u> Dokumentācijā paredzēt: <ol style="list-style-type: none">Vecā jumta seguma (šifera un ondulīna) demontāža;Pilnīga jumta seguma nomaiņa uz bezazbesta šifera segumu pelēkā krāsā, īsās loksnes;Pēc nepieciešamības nostiprināt vai nomainīt jumta nesošās konstrukcijas;Spāru pagarināšana;Jumta pārkares apšuvuma atjaunošana;Jaunas jumta lūkas montāža;Ēkas galos ventilācijas logu nomaiņa uz vēdināmām restēm;Ēkai jaunas lietus ūdens notek sistēmas izbūve;Skursteņu pārmūrēšana (pēc atsevišķas apsekošanas, ir pieejams skursteņslauķa tehniskās apsekošanas akta, zināms, ka skursteņi ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī);Ventilācijas un dūmvadu kanālu tīrīšana un tehniskā apsekošanas akta sagatavošanaKāpņu telpas ieejas jumtiņa (nojumes) remonts un seguma atjaunošana, izveidojot slīpumu un jaunu lietus ūdens noteku uzstādīšana.
3.4.	Dokumentācijas eksemplāru skaits	Atbilstoši līguma noteikumiem.
3.5.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Projektētājs veic dokumentācijas saskaņošanu ar citām institūcijām, ja šādi saskaņojumi ir vajadzīgi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	un trešajām personām	Dokumentācijas saskaņošanas laiks ar citām institūcijām ir ietverts kopējā dokumentācijas izstrādes laikā.
3.6.	Projektēšanas ilgums	Dokumentācijas, kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un projektēšanas nosacījumu izpildes saņemšanai, 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Saskaņots: Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Kalna ielā 41, Madonā, Madonas novadā

Kontaktpersona _____
(paraksts, atšifrējums, datums)