

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1.	VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU	
1.1.	Objekts	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Skolas ielā 4, Lubānā, Madonas novadā, jumta seguma maiņa
1.2.	Objekta adrese	Skolas iela 4, Lubāna, Madonas novads
1.3.	Pasūtītājs	SIA „Madonas namsaimnieks” Reģistrācijas Nr. 47103000233 Juridiskā adrese: Augu iela 29, Madona, Madonas novads, LV-4801
2.	VISPĀRĪGIE DATI PAR BŪVPROJEKTU	
2.1.	Projektēšanas stadijas	Paskaidrojuma raksts
2.2.	Būvniecības veids	Jumta seguma maiņa
3.	IZSTRĀDES NOSACĪJUMI	
3.1.	Projektēšanas nosacījumi	Atbilstoši spēkā esošajiem LR saistošiem normatīvajiem aktiem, iekļaujot visas nepieciešamās projekta sadaļas
3.2.	Dokumentācija	Vispārīgā daļa: Skaidrojošais apraksts; Darbu organizācijas projekts; Arhitektūras daļa; Būvdarbu apjomi Lokālās tāmes veidne ar būvapjomiem elektroniskā formātā; Izmaksu aprēķini – kontroltāme.
3.3.	Projektētāja uzdevums un dokumentācijā iekļaujamo risinājumu un darbu uzskaitījums	<u>Apsekot objektu, ieskaitot jumta koka konstrukcijas un bēniņu lūkas.</u> <u>Dokumentācijā paredzēt:</u> 1. Pilnīga jumtam seguma nomaiņa uz bezazbesta šifera segumu (pelēkā krāsā); 2. Jumta koka konstrukciju nepieciešamo daļu nostiprināšanu vai nomaiņu; 3. Jumta pārlaiduma pagarināšana; 4. Jumta horizontālo un vertikālo lietuvu notekas uzstādīšana (ja vertikālās labā stāvoklī, tad tās saglabāt); 5. Jumta pārkares apšuvuma un vējdēļu izbūve; 6. Jumta lūku nomaiņa; 7. Skursteņu pārmūrēšana (pēc nepieciešamības); 8. Veikt dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanu (tajā skaitā veikt vilkmes pārbaudi katrā dzīvoklī) un tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sagatavošanu (pieaicinot sertificētu skursteņslauķi); 9. Ventilācijas logu nomaiņa mājas galos (2gb.) 10. Sniega barjeras uzstādīšana virs kāpņu telpu ieejām;

		11. Ieejas jumtiņu remonts – seguma atjaunošana un noteku uzstādīšana;
3.4.	Dokumentācijas eksemplāru skaits	Atbilstoši līguma noteikumiem.
3.5.	Saskaņošana ar citām institūcijām un trešajām personām	Projektētājs veic dokumentācijas saskaņošanu ar citām institūcijām, ja šādi saskaņojumi ir vajadzīgi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Dokumentācijas saskaņošanas laiks ar citām institūcijām ir ietverts kopējā dokumentācijas izstrādes laikā.
3.6.	Projektēšanas ilgums	Dokumentācijas, kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un projektēšanas nosacījumu izpildes saņemšanai, 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Saskaņots: Daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas Skolas ielā 4, Lubānā, Madonas novadā

Kontaktpersona _____

(paraksts, atšifrējums, datums)